

Приложение 1

Работы по ремонту/реконструкции линий электросетей и аналогичного линейного оборудования/объектов

Перечень закупаемых работ




Код ЕНС	Наименование работы по ЕНС	Краткая характеристика по ЕНС	Дополнительная характеристика закупаемых работ	Сумма, выделенная для закупки работ, без НДС в тенге	Срок выполнения работ	Условия оплаты, %	Место выполнения работ
42.22.21.33 5.005.00.09 99.0000000 00000	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов	Работы по ремонту/реконструкции линий электропередач и аналогичного линейного оборудования/объектов	Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП-30 до ТП-6839 ул. Байжанова/Омарова	7 074 340,00 тенге	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.	100% по факту выполнения работ в течение 30 рабочих дней	город Алматы

Полное описание и характеристика работ указываются в технической спецификации.

Первый Заместитель Председателя

Правления – Главный инженер АО «АЖК» _____

Бердыханов А


Приложение к Перечню закупаемых работ

Номер п/п	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика (описание) работ	Срок выполнения работ	Место выполнения работ
И/Б	Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-б от РП-30 до ТП-5839 ул. Байжанова/Омарова.	Разработка грунта экскаваторами и засыпка грунта вручную и бульдозерами в траншеях, продавливание грунта (прокол), прокладка силового кабеля АСБ 3х240-10 с соединительными и концевыми муфтами, с укладкой в траншеях и трубах. Разборка и устройство асфальтобетонных покрытий дорожек в тротуаров.	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.	г. Алматы

Первый Заместитель Председателя

Правления – Главный инженер АО «АЖК»

Бердыханов А.Е.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Приложение 2

Ремонт КЛ -10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-6839
ул. Байжанова/Омарова

Техническая спецификация закупаемых работ

1. Наименование: Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-6839 ул. Байжанова/Омарова.

2. Краткая характеристика: Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-6839 ул. Байжанова/Омарова.

Дополнительная характеристика: Разработка грунта экскаваторами и засыпка грунта вручную и бульдозерами в траншеях, продавливание грунта (прокол), прокладка силового кабеля АСБ 3х240-10 с соединительными и концевыми муфтами, с укладкой в траншеях и трубах. Разборка и устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

3. Требования к выполняемым работам и используемым материалам:

3.1. Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации закупаемых работ на первом этапе тендера для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора наилучшего из них.

3.2. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Подрядчиком (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика).

3.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). Гарантийный срок эксплуатации товаров 12 месяцев с момента подписания обеими сторонами заключительного акта выполненных работ (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика)

4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-6839 ул.Байжанова/Омарова		
1	Разработка грунта экскаваторами	м3	109,4100
2	Засыпка грунта вручную в траншеях	м3	46,8900
3	Траншей. Засыпка бульдозерами	м3	76,5870
4	Засыпка вручную траншей с уплотнением	м3	32,8230
3	Кабель 10 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	668
4	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	668
5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.	м	668
6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,062
7	Прокладка кабеля в проложенных трубах	м	74
8	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину 30м	м	12
9	Отсоединение и подсоединение жил кабеля в РП	шт	3
10	Монтаж муфты соединительной напряжением до 10 кВ, 240мм ²	шт	2
11	Монтаж муфты концевой напряжением до 10 кВ, 240мм ²	шт	1
12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый для подключения в РП	м	8
13	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	18,2500
14	Устройство основания из песчано-гравийных толщиной 8 см	м2	365
15	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров, нижний слой из крупнозернистой смеси толщиной 5 см	м2	365

16	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров, нижний слой из песчаной смеси толщиной 3 см	м2	365
17	Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках	т	62,4515
18	Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 40 км	т	62,4515
19	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	249,8060

5. Прочие характеристики:

- Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-5839 ул. Байжанова/Омарова должна выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием эффективных материалов технологий и оборудования.
- Сметная документация по программному комплексу «Автоматического выпуска смет ABC-4 PC (расчет сметы) в редакции 5.5.3.

6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПЭУ, ПТБ, ИСО и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан.

7. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком Работ в полном объеме.

8. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных объектах: нет

9. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок 5 лет.

Первый Заместитель Председателя Правления -
Главный инженер АО «АЖК»

10

Бердыханов А.Е.

(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

Приложение 2 к Технической спецификации

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Ремонт КЛ-10 кВ РЭС-6 от РП 30 до ТП-6839 ул. Байжанова/Омарова		
1	Разработка грунта эксковаторами	м3	109,4100
2	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	46,8900
3	Траншей. Засыпка бульдозерами	м3	76,5870
4	Засыпка вручную траншей с уплотнением	м3	32,8230
3	Кабель 10 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	668
4	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	668
5	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.	м	668
6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110мм	км	0,062
7	Прокладка кабеля в проложенных трубах	м	74
8	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину 30м	м	12
9	Отсоединение и подсоединение жил кабеля в РП	шт	3
10	Монтаж муфты соединительной напряжением до 10 кВ, 240мм ²	шт	2
11	Монтаж муфты концевой напряжением до 10 кВ, 240мм ²	шт	1
12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый для подключения в РП	м	8
13	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	18,2500

14	Устройство основания из песчано-гравийных толщиной 8 см	м2	365
15	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров, нижний слой из крупнозернистой смеси толщиной 5 см	м2	365
16	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров, нижний слой из песчаной смеси толщиной 3 см	м2	365
17	Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках	т	62,4515
18	Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 40 км	т	62,4515
19	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т	км	249,8060

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию:

Первый Заместитель Председателя
Правления – Главный инженер АО «АЖК»



Бердиханов А.Е.

